

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Kod pozycji	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU CERKWI p.w. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY w GRÓDKU					
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1606-01	2,0*(8,5*6+7,5*2+5,5*2+6,5*4+4,5+7,0*4)	m ²	271,000	
				RAZEM	271,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m ²	szt.		
d.1	0354-06	<okrągłe fi. 75 cm>4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	<0,65x2,05>2 <1,025x1,7>1	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-08	2,735*1,487*4	m ²	16,268	
				RAZEM	16,268
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych - do ponownego zamontowania po przerobieniu i wykonaniu montażu okien	m		
d.1	0354-11	1,0*8+0,8*2+1,6*4+1,8+1,15*4	m	22,400	
				RAZEM	22,400
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych w gładziach okien pod montaż okien	m		
d.1	0339-01	4,87*2*2+4,91*2*4+3,96*2*2+2,05*2*2+2,735*2*4+1,025*2+3,14*0,75*4	m	116,150	
				RAZEM	116,150
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.6*0,05*0,04	m ³	0,232	
	0108-12	(poz.2*3,14*0,75*4+2*0,65*2,05+1,025*1,7+poz.4)*0,04	m ³	2,334	
				RAZEM	2,566
8	1.2.9 AW	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1		poz.7	m ³	2,566	
				RAZEM	2,566
2 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów					
9	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe z profili ciepłych - stolarka indywidualna - okna okrągłe	m ²		
d.2	1039-01	Profil MB-59S kolor profili: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy, kolor okuć: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy. wypełnienia: 4/16AR-AL/4Tk	m ²	1,814	
	analogia	0,38*0,38*3,14*4			
				RAZEM	1,814
10	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe z profili ciepłych - stolarka indywidualna - okna półokrągłe - doświetle	m ²		
d.2	1039-02	Profil MB-59S kolor profili: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy, kolor okuć: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy. wypełnienia: 4/16AR-AL/4TŁ	m ²	1,743	
	analogia	1,7*1,025			
				RAZEM	1,743
11	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe z profili ciepłych - stolarka indywidualna	m ²		
d.2	1039-02	Profil MB-59S kolor profili: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy, kolor okuć: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy. wypełnienia: 4/16AR-AL/4TŁ;4/16AR-AL/4T	m ²	2,665	
	analogia	0,65*2,05*2			
				RAZEM	2,665
12	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe z profili ciepłych - stolarka indywidualna	m ²		
d.2	1039-03	Profil MB-59S kolor profili: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy, kolor okuć: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy. wypełnienia: 4/16AR-AL/4TŁ;4/16AR-AL/4T	m ²	16,268	
	analogia	1,487*2,735*4			
				RAZEM	16,268
13	KNR 19-01	Rozszklenie otworów okiennych - ramy metalowe - do wymiany pękniętych szyb w oknach witrażowych	m ²		
d.2	1210-02	poz.17*20%	m ²	6,907	
	analogia				
				RAZEM	6,907
14	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobienie farby z elementów metalowych ram okiennych w oknach witrażowych	m ²		
d.2	1310-05	poz.17	m ²	34,536	
	analogia				
				RAZEM	34,536
15	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych ram okiennych w oknach witrażowych	m ²		
d.2	1311-11				
	analogia				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.14	m ²	34,536	
				RAZEM	34,536
16	KNR 19-01 d.2 1201-06 analogia	Szklenie ram okiennych pojedynczych szkłem płaskim - uzupełnienie szyb w oknach witrażowych	m ²		
		poz.13	m ²	6,907	
				RAZEM	6,907
17	KNR 19-01 d.2 1208-05	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb w ramach metalowych - w oknach witrażowych 0,96*3,96*2 0,925*4,91*4 0,9*4,87*2	m ² m ² m ²	7,603 18,167 8,766	
				RAZEM	34,536
18	KNR-W 2-02 d.2 1039-03 analogia	Okna aluminiowe z profili ciepłych - stolarka indywidualna - okna osłonowe zabezpieczająca witraże Profil MB-59S kolor profili: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy, kolor okuć: RAL 6005 - lakierowany, nietypowy. wypełnienia: 4/16AR-AL/4T;4/16AR-AL/4T 0,96*3,96*2 0,925*4,91*4 0,9*4,87*2	m ² m ² m ²	7,603 18,167 8,766	
				RAZEM	34,536
19	KNR 19-01 d.2 0584-07	Przerobienie i dopasowanie parapetów oraz montaż po zamontowaniu okien - bez kosztów pparapetów 0,5*(1,0*8+0,8*2+1,6*4+1,8+1,15*4)	m ² m ²		
				11,200	
				RAZEM	11,200
20	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych w ościeżach po rozkuciach 0,35*(4,87*2*2+4,91*2*4+3,96*2*2+2,05*2*2+2,735*2*4+1,025*2)	m ² m ²		
				37,356	
				RAZEM	37,356
21	KNR 19-01 d.2 1302-02 analogia	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych w ościeżach farbą krzemianową	m ²		
		poz.20	m ²	37,356	
				RAZEM	37,356
22	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			